

1. TOETSINGSPROTOCOL STUKKEN TIJDENS UITVOERINGSFASE

1.1. CONTROLERONDES

Uitgangspunt is dat de controle door Ingenieursbureau Rooijackers in twee rondes plaatsvindt. Het aanbieden en retourneren van de stukken vindt alleen digitaal plaats in pdf-formaat.

1.2. 1^e CONTROLERONDE

Bij deze controle worden de volgende stukken aangeleverd: Legplan/vormtekeningen. Bij deze controle worden de overspanningsrichtingen, vloerdiktes en aangehouden belastingen gecontroleerd. Ingenieursbureau Rooijackers controleert geen maatvoering, vorm, esthetische aspecten en hoeveelheden.

1.3. 2^e CONTROLERONDE

Bij deze controle worden de volgende stukken aangeleverd: Legplan + leidingoverzicht, boven- en onderwapeningstekeningen met principedetails en statische berekeningen. Het berekeningsrapport moet overzichtelijk zijn met een inhoudsopgave en een strokenoverzicht. Bij deze controle worden de stukken gecontroleerd op constructieve uitgangspunten en onderlinge samenhang. Verder zal de berekening steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Ingenieursbureau Rooijackers controleert geen maatvoering, vorm, esthetische aspecten en hoeveelheden.

1.4. INDIENEN DEFINITIEVE STUKKEN GEMEENTE

De laatste controle van de definitieve stukken behelst uitsluitend de juiste verwerking van opmerkingen van Ingenieursbureau Rooijackers en nader verstrekte gegevens bij de tweede controle. Aangeleverde definitieve stukken worden door Ingenieursbureau Rooijackers aangeleverd aan de gemachtigde partij, die het vervolgens indient bij het digitale loket van Bouw- en Woningtoezicht.

1.5. VOORBEHOUD VAN CONTROLE

Ingenieursbureau Rooijackers behoudt zich het recht voor om documenten die niet voldoen aan de hier gestelde eisen, ongecontroleerd aan de aannemer/opdrachtgever te retourneren onder vermelding van de reden, dan wel de Aannemer te berichten dat de bedoelde stukken niet in behandeling zullen worden genomen. Eventueel hierdoor optredende vertragingen zijn voor rekening en risico van de aannemer/opdrachtgever.

1.6. KOSTEN VAN MEER DAN 2 CONTROLERONDES

Indien meer dan twee controles nodig zijn vanwege onvolkomenheden, onvolledigheid en/of onvoldoende verwerking van verstrekte gegevens, zal de aannemer/opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gesteld. De kosten van deze extra controlewerkzaamheden zullen op basis van het afgesproken uurtarief bij de aannemer/opdrachtgever in rekening worden gebracht.

1.6. VERWERKINGSTIJD CONTROLES

Voor de controle door Ingenieursbureau Rooijackers van door de aannemer verstrekte tekeningen en berekeningen moet een verwerkingstijd van 5 werkdagen worden aangehouden.